

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Καθαίρεσεις - Εκσκαφές - Κερκίδες</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	1	m3	62,00	4,32	267,84	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	100,00	2,22	222,00	
3	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για το ύψος πέραν των 4,0 m	ΝΑΟΔΟ Α05.2	ΟΙΚ 2227	3	m3	30,00	28,92	867,60	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	4	m3	30,00	28,02	840,60	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 100 θέσεων	ΟΙΚ 110.2.1ΣΧ	ΟΙΚ 110.2	5	ΤΕΜ	1,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Σύνολο : 1. Καθαίρεσεις - Εκσκαφές - Κερκίδες</b>								<b>10.198,04</b>	<b>10.198,04</b>
<b>2. Σκυροδέματα</b>									
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	6	m3	14,00	78,00	1.092,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	7	m3	116,00	95,00	11.020,00	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	8	m2	389,00	15,70	6.107,30	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	9	kg	10.587,00	1,07	11.328,09	
<b>Σύνολο : 2. Σκυροδέματα</b>								<b>29.547,39</b>	<b>29.547,39</b>
<b>3. Τοιχοποιίες - Επιχρήσματα</b>									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	10	m2	250,00	19,50	4.875,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	11	m2	67,00	33,50	2.244,50	
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	12	m	180,00	16,80	3.024,00	
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	13	m	37,00	19,70	728,90	
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	14	m2	614,00	13,50	8.289,00	
<b>Σύνολο : 3. Τοιχοποιίες - Επιχρήσματα</b>								<b>19.161,40</b>	<b>19.161,40</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>58.906,83</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								58.906,83
	<b>4. Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Χρωματισμοί</b>								
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	15	m2	102,00	36,00	3.672,00	
2	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	16	m2	95,00	31,00	2.945,00	
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	17	MM	106,00	4,50	477,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	18	m2	354,00	9,00	3.186,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	19	m2	179,00	10,10	1.807,90	
	<b>Σύνολο : 4. Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Χρωματισμοί</b>							<b>12.087,90</b>	<b>12.087,90</b>
	<b>5. Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές</b>								
1	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03	ΟΙΚ 6504	20	m2	4,80	145,00	696,00	
2	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	21	m2	12,00	50,00	600,00	
3	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	22	m2	15,00	118,00	1.770,00	
4	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	23	m2	11,00	123,00	1.353,00	
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	24	m2	17,00	190,00	3.230,00	
	<b>Σύνολο : 5. Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές</b>							<b>7.649,00</b>	<b>7.649,00</b>
	<b>6. Υδραυλικά - Ηλεκτρικά</b>								
1	Υδραυλική εγκατάσταση - Αποχέτευση	ΟΙΚ 147.2.1	ΗΛΜ 004	25	Τεμαχιο	1,00	6.500,00	6.500,00	
2	Ηλεκτρική εγκατάσταση	ΟΙΚ 148.1	ΗΛΜ 004	26	Τεμαχιο	1,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>Σύνολο : 6. Υδραυλικά - Ηλεκτρικά</b>							<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Σε μεταφορά</b>								<b>89.143,73</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>89.143,73</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	16.045,87
			<b>Άθροισμα</b>						<b>105.189,60</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	15.778,44
			<b>Άθροισμα</b>						<b>120.968,04</b>
			ΦΠΑ					24,00%	29.032,33
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>150.000,37</b>
			<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>						<b>150.000,00</b>
			<b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>						

Σπήλι 26/03/2019  
Οι μελετητές

Σπήλι 26/03/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής ΤΥ

Στέλλα Βερνάρδου  
Πολιτικός Μηχανικός

Ανδρέας Κλάδος  
Αρχιτέκτονας