

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Νέο Γκρούπ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.2	1	ΝΟΔΟ 3111Β	m2	2.920	1,10	3.212,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	2	ΝΟΔΟ 3211Β	m2	2.920	1,20	3.504,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	3	ΝΟΔΟ 4110	m2	2.920	1,20	3.504,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	4	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	2.920	7,70	22.484,00	
Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ								32.704,00	32.704,00
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	32.704,00 5.886,72
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	38.590,72 5.788,61
Αθροισμα ΦΠΑ								24,00 %	44.379,33 10.651,04
Γενικό Σύνολο									55.030,37
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									55.030,00

ΣΠΗΛΙ 15/12/2016
Οι μελετητές

ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΗΛΙ 15/12/2016
Ο Διευθυντής

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ