



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ
ΣΠΗΛΙ-ΜΟΥΡΝΕ- ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ**
Προϋπολογισμός: **210.000,00 ΕΥΡΩ**
Χρηματοδότηση: **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑ 855**
με **Κ.Α. 2026ΝΑ85500014**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω των πρωτοφανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που σημειώθηκαν τα τελευταία έτη, και των τεράστιων ζημιών - καταστροφών που προκάλεσαν, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, από τις 10-11-2020, έως και σήμερα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα (καταρρακτώδεις βροχές σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών-πλημμύρες) πλήττουν κατ' εξακολούθηση το Δήμο Αγίου Βασιλείου, προκαλώντας εκτεταμένες βλάβες σε βασικούς οδικούς άξονες, στο αγροτικό δίκτυο και στις υποδομές ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Η ένταση των φαινομένων είναι τέτοια, που παρ' όλη τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται σε ετήσια βάση για πρόληψη από τις δυσμενείς επιπτώσεις των έντονων νεροποντών, οι καταστροφές από θεομηνίες είναι αδύνατο να προληφθούν, ανεξαρτήτως προετοιμασίας. Μετά και τις τελευταίες βροχοπτώσεις, παρατηρήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, κατά μήκος της Δημοτικής οδού Σπήλι – Μουρνέ – Μιξόρρουμα έχουν γίνει σημειακές αλλά έντονες καταστροφές του οδοστρώματος καθώς και έντονες καθιζήσεις.

Αναλυτικά με το έργο αυτό θα γίνουν τα παρακάτω:

1. Χωματοουργικές εργασίες
2. Εξυγιαντικές στρώσεις
3. Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων
4. Κατασκευή οδοστρώσας από θραυστό υλικό λατομείου σε δύο στρώσεις η μια μεταβλητού πάχους
5. Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 0,05μ από ασφαλτόμιγμα Α265.

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017
Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΗΛΙ 12-12-2025



Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Εμμανουήλ Καλλιτσουνάκης
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.