

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α1Α02	1	ΝΟΔΟ 1123.Α	μ3	275	0,70	192,50	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	2	ΟΙΚ 3214	μ3	50	90,00	4.500,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	3	ΟΙΚ 3215	μ3	30	95,00	2.850,00	
4	Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος Χαλύβδινο οπλισμό κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	4	ΟΙΚ 3873	kg	4.005	1,07	4.285,35	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ Α\B30.3	5	ΥΔΡ 7018	kg	601	1,15	691,15	
6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\38.01	6	ΟΙΚ 3801	μ2	110	13,50	1.485,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								14.004,00	14.004,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\42.26	7	ΟΙΚ 4226	μμ	220	11,20	2.464,00	
2	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\43.22	8	ΟΙΚ 4307	μ3	48	106,00	5.088,00	
3	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΝΑΟΙΚ Α\61.02	9	ΟΙΚ 6102	kg	600	2,60	1.560,00	
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Β\73.11	10	ΟΙΚ 7311	μ2	350	20,00	7.000,00	
Σύνολο 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								16.112,00	16.112,00
3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ									
1	Φωτιστικά σώματα με φανάρια τοποθετημένα επί κορυφής ιστού συνολικού ύψους 2,50μ με λαμπτήρα LED	ΝΑΗΛΜ 60.11.21ΣΧ	11		τεμ	15	160,00	2.400,00	
2	Φωτιστικό τύπου χελώνα, εντοιχισμένο, εξωτερικού χώρου, IP65, με συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 1x18W	ΑΤΗΕ 8974.1.14.ΣΧΕΤ	12	ΗΛΜ 59	τεμ	22	55,90	1.229,80	
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ.6 atm διαμέτρου Φ50mm	ΑΤΗΕ 8042.3.2.ΣΧ	13	ΗΛΜ 8	μ	200	15,20	3.040,00	
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 6 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.5.4	14	ΗΛΜ 47	μ	200	6,78	1.356,00	
5	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 50 X 50 cm βάθους 60 cm	ΑΤΗΕ 8749.1	15	ΗΛΜ 10	τεμ	15	225,22	3.378,30	
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.3.1	16	ΗΛΜ 47	μ	30	2,67	80,10	
Σύνολο 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ								11.484,20	11.484,20
Σε μεταφορά									41.600,20

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								41.600,20
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	41.600,20 7.488,04
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	49.088,24 7.363,24
							Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	56.451,48 13.548,36
							Γενικό Σύνολο		69.999,84
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		70.000,00

ΣΠΗΛΙ 12/10/2017
Οι μελετητές

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΗΛΙ 12/10/2017
Ο Διευθυντής

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ