

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	1	m3	175,00	18,15	3.176,25	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο -155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	2	m2	3.500,00	1,87	6.545,00	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								9.721,25	9.721,25
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	3.500,00	1,20	4.200,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	4	m2	2.500,00	0,45	1.125,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	5	m2	6.000,00	8,09	48.540,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	6	ton	94,30	81,96	7.728,83	
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								61.593,83	61.593,83
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	71.315,08 12.836,71
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	84.151,79 12.622,77
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	96.774,56 23.225,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									120.000,45
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									120.000,00

Σπήλι 26-03-2018
Οι μελετητές

Σπήλι 26-03-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Στυλιανή Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός

Ανδρέας Κλάδος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός