

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Καθαίρεσεις-Υποστρώσεις</b>									
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	1	m	314,00	6,60	2.072,40	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	2	m3	130,00	10,30	1.339,00	
3	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	ΝΟΔΟ 2551	3	m3	210,00	143,00	30.030,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	4	kg	1.681,00	1,15	1.933,15	
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211B	5	m3	687,00	17,80	12.228,60	
6	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και χλοοτάπητα	ΝΑΟΙΚ 22.60ΣΧ	ΟΙΚ 2236	9	m2	5.700,00	2,20	12.540,00	
<b>Σύνολο : 1. Καθαίρεσεις-Υποστρώσεις</b>								<b>60.143,15</b>	<b>60.143,15</b>
<b>2. Μεταλλικές κατασκευές</b>									
1	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	6	kg	5.000,00	3,10	15.500,00	
2	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	7	m2	1.300,00	3,05	3.965,00	
3	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	8	MM	900,00	12,30	11.070,00	
4	Μεταλλικές θύρες περίφραξης δίφυλλες ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.50ΣΧ	ΟΙΚ 6236	10	m2	17,00	35,00	595,00	
<b>Σύνολο : 2. Μεταλλικές κατασκευές</b>								<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>
<b>3. Τάπητας</b>									
1	Συνθετικός χλοοτάπητας	ΝΑΟΙΚ 79.12ΣΧ	ΟΙΚ 7912	12	m2	5.700,00	21,00	119.700,00	
<b>Σύνολο : 3. Τάπητας</b>								<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>210.973,15</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	37.975,17
<b>Άθροισμα</b>									<b>248.948,32</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	37.342,25
<b>Άθροισμα</b>									<b>286.290,57</b>
ΦΠΑ								24,00%	68.709,74
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>355.000,31</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> Εγκ. 36/13-12-2001									<b>355.000,00</b>

Σπήλι 16-01-2019  
Οι μελετητές

Στέλλα Βερνάρδου  
Πολιτικός Μηχανικός

Σπήλι 16-01-2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής ΤΥ

Ανδρέας Κλάδος  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός