

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	1	m3	13,00	15,70	204,10	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ 2226	2	m3	3,00	112,50	337,50	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	3	m2	20,50	16,80	344,40	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	4	m2	10,00	7,90	79,00	
	Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							965,00	965,00
	2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	5	m2	104,00	19,50	2.028,00	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	6	m	24,00	16,80	403,20	
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	7	m2	270,00	13,50	3.645,00	
4	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.01	ΟΙΚ 7501	8	m2	4,15	78,50	325,78	
5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	9	m2	84,00	31,00	2.604,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	10	m2	56,00	31,50	1.764,00	
7	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 54.66.01	ΟΙΚ 5466.1	11	m2	14,30	155,00	2.216,50	
8	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.02	ΟΙΚ 6520	12	m2	6,30	180,00	1.134,00	
9	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	13	m2	24,00	50,00	1.200,00	
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	14	m2	254,00	13,50	3.429,00	
	Σε μεταφορά							18.749,48	965,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							18.749,48	965,00
11	Υδραυλική εγκατάσταση - Αποχέτευση	ΟΙΚ 147.2.1	ΗΛΜ 004	15	Τεμαχι ο	1,00	6.500,00	6.500,00	
12	Ηλεκτρική εγκατάσταση	ΟΙΚ 148.2.1	ΗΛΜ 004	16	Τεμαχι ο	1,00	3.500,00	3.500,00	
	Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							28.749,48	28.749,48
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	29.714,48 5.348,61
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	35.063,09 5.259,46
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	40.322,55 9.677,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									49.999,96
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									50.000,00

ΣΠΗΛΙ 26-11-2018
Η Μελετήτρια

ΣΠΗΛΙ 26-11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής ΤΥ

Βερνάρδου Στέλλα
Πολιτικός Μηχανικός

Κλάδος Ανδρέας
Αρχιτέκτονας

